

**PRZEDMIAR INWESTORSKI 151-13-000**

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK  
 Obiekt: Budynek mieszkalny nr 1 i 2, ul. Armii Krajowej 21, 62-035 Kórnik  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane w mieszkaniu nr 1 i 2

PRZEDMIAR 151-13-000

Strona 1

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty budowlane w mieszkaniu nr 1 i 2					
1.1 Ścianka z płyty kartonowo - gipsowej + drzwi					
1.1	10	KNR 202-20-03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie	m <sup>2</sup>	11,490
1.1	20	KNR 202-10-23-12-50	Drzwi płytowe D6 z regulowaną ościeżnicą	m <sup>2</sup>	1,640
1.2 Skucie tynków i ułożenie płytek					
1.2	10	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,190
1.2	20	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m <sup>2</sup>	51,190
1.2	30	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	51,190
1.2	40	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m <sup>2</sup>	51,190
1.2	50	KNR 202-08-29-06-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metoda zwykła	m <sup>2</sup>	51,190
1.3 Malowanie					
1.3	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	447,540
1.3	20	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	447,540
1.3	30	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m <sup>2</sup>	447,540