

PRZEDMIAR INWESTORSKI 151-10-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Armii Krajowej 21, 62-035 Kórnik
 Rodzaj robót: Roboty instalacyjne

PRZEDMIAR 151-10-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Instalacje wewnętrzne w mieszkaniu nr 1 i 2				
1.1	Kotłownia gazowa				
1.1	10	KNNR N004-05-03-01-33	Kocioł gazowy wodny 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjny o mocy 24 kW	szt	2,000
1.1	20	KNNR N004-04-11-01-41	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych \varnothing 15	szt	4,000
1.1	30	KNNR N004-01-30-01-30	Filtr siatkowy gwintowany \varnothing 15	szt	2,000
1.1	40	KNNR 708-03-01-02-00	Termostat pokojowy do regulacji kotła c.o.	szt	2,000
1.1	50	0502-01	Montaż wkładu kominowego z stali nierdzewnej	kmpl	2,000
1.2	Instalacja wewnętrzna c.o.				
1.2	10	KNNR 401-03-39-03-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	12,000
1.2	20	KNNR 401-03-39-01-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	17,000
1.2	30	KNNR N004-04-04-01-10	Rurociąg z rur z tworzywa sztucznych zgrzewany na ścianach \varnothing 20	metr	150,000
1.2	40	KNNR 401-03-26-03-00	Zamurowanie bruzd pionowych szerokości 1/2 cegły	metr	29,000
1.2	50	KNNR N004-04-29-01-01	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego do grzejników \varnothing 20	kmpl	10,000
1.2	60	KNNR N004-04-18-07-37	Grzejnik stalowy 2 płytowy CosmoNOVA 22K/600/1200	szt	8,000
1.2	70	KNNR N004-04-25-01-14	Grzejnik łazienkowy o wys. do 800mm SAN 11	szt	2,000
1.2	80	KNNR N004-04-12-01-13	Głowica termostatyczna RTD o śr. 15mm	szt	8,000
1.2	90	KNNR N004-04-12-01-13	Zawór grzejnikowy termostatyczny \varnothing 15 z głowicą RTD	szt	2,000
1.2	100	KNNR N004-04-11-02-40	Zawór przelotowy i zwrotny gwintowany \varnothing 20	szt	6,000
1.2	110	WKNNR W215-04-12-07-01	Odpowietrznik automatyczny \varnothing 15	szt	10,000
1.2	120	KNNR N004-01-28-01-00	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	metr	66,000
1.2	130	KNNR N004-04-36-01-00	Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	6,000
1.3	Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej				
1.3.1	Ceramika sanitarna i armatura czerpalna				
1.3.1	10	KNNR 215-02-20-05-01	Zlewozmywak z blachy stalowej na szafce	szt	2,000
1.3.1	20	KNNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa stojąca M1307 \varnothing 15	szt	4,000
1.3.1	30	KNNR N004-01-16-08-02	Dodatek za podejście do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy połączeniu elastycznym metalowym \varnothing 20 - zlewozmywaki	szt	4,000
1.3.1	40	WKNNR W215-02-18-03-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny	szt	2,000
1.3.1	50	KNNR 215-02-21-02-00	Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	2,000
1.3.1	60	KNNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	2,000
1.3.1	70	KNNR 215-01-12-01-40	Zawór przelotowy i zwrotny sieci wodociągowej gwintowany \varnothing 15	szt	10,000
1.3.1	80	KNNR N004-01-16-08-02	Dodatek za podejście dopływowe do zaworu czerpalnego, baterii, mieszaczy o połączeniu elastycznym metalowym \varnothing 20 - umywalki	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ	
1.3.1	90	KNNR	N004-01-16-06-02	Dodatek za podejście dopływowe do płuczki ustepowej ø 20	szt	2,000
1.3.1	100	KNR	215-02-23-02-00	Kabiny natryskowe z tworzyw sztucznych	kmpl	2,000
1.3.1	110	WKNR	W215-01-37-09-00	Montaż baterii natryskowej ściennej z natrykiem przesuwным	szt	2,000
1.3.1	120	KNNR	N004-01-16-01-02	Dodatek za podejście dopływowe do zaworu, baterii ø 20 - kabiny natryskowe	szt	2,000
1.3.2 Rurociągi						
1.3.2	10	KNNR	N004-04-04-01-10	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych zgrzewany na ścianach ø 20	metr	24,000
1.3.2	20	KNNR	N004-04-04-01-20	Rura wielowarstwowa zespolona PEX/AL/PE21x3,45mm	metr	24,000
1.3.2	30	WKNR	W215-01-27-01-00	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych	metr	24,000
1.3.2	40	WKNR	W215-01-28-01-00	Płukanie instalacji wodociągowej w bud mieszkalnych	metr	24,000
1.3.2	50	KNR	218-08-03-01-00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych ø do 150	jednos	2,000
1.4 Instalacja gazowa wewnętrzna						
1.4	10	KNR	215-03-03-01-00	Rurociąg stalowy na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 32	metr	16,000
1.4	20	WKNR	W215-03-05-05-00	Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 22	metr	23,000
1.4	30	WKNR	W215-03-05-04-00	Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 18	metr	8,000
1.4	40	WKNR	W215-03-09-01-00	Podejście do kuchni gazowej	kmpl	2,000
1.4	50	MAT	5301014	Złączki kielichowe miedziane 22mm - lutowanie twarde	szt	18,000
1.4	60	MAT	5301012	Kształtki miedziane kielichowe ø 18 - lutowanie twarde	szt	8,000
1.4	70	KNR	215-03-07-02-00	Podejście obustronne do gazomierzy we wnękach ø 25	kmpl	2,000
1.4	80	KNR	215-03-10-03-00	Kurek gazowy przelotowy ø 32	szt	4,000
1.4	90	KNR	215-03-10-02-01	Kurek gazowy przelotowy ø 20-25	szt	4,000
1.4	100	KNR	402-03-13-05-00	Wyregulowanie kuchni gazowej 4 palnikowej	szt	2,000
1.4	110	KNR	215-03-05-01-00	Zagazowanie po odpowietrzeniu instalacji gazowej	szt	2,000
1.4	120	WKNR	W215-03-07-01-00	Próba instalacji gazowej na ciśnienie z rur stalowych za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	szt	2,000
1.4	130	WKNR	W202-15-17-01-00	Malowanie rur stalowych i blaszanych ø do 50 dwukrotnie farbą olejną	metr	47,000
1.4	140	WKNR	W219-02-17-01-00	Przebiecie przez ściany betonowe grub do 25 cm dla gazociągów ø 50	szt	2,000
1.4	150	KNR	401-03-33-08-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	6,000
1.4	160	KNR	401-03-23-02-00	Zamurowanie przebiec w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	6,000
1.4	170	KNR	401-03-23-03-00	Zamurowanie przebiec w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	2,000
1.4	180	KNR	401-07-09-05-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z betonu pow do 0,5 m ²	szt	20,000
1.4	190	WKNR	W219-02-04-03-00	Kształtka stalowa ø 32	szt	26,000
1.5 Roboty demontażowe starej instalacji wod-kan i c.o.						
1.5	10	CEN		Roboty demontażowe starej instalacji wod-kan i c.o.	kmpl	1,000