

PRZEDMIAR 151-22-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Harcówka bud. przy Ośrodku Zdrowia w Kórniku, ul. Poznańska
 Rodzaj robót: Dekarsko-blaharskie
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska
 Inwestor: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik

PRZEDMIAR 151-22-000

Strona 1

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | SYKAL ILOŚĆ |
|----|-----|-----------------------|---|----------------|--|
| 1 | | | Harcówka roboty dekarsko-blaharskie | | |
| 1 | 10 | KNR 401-05-35-04-00 | Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku | metr | 15,10 |
| 1 | 20 | KNR 401-05-35-06-00 | Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku | metr | 7,00 |
| 1 | 30 | KNR 401-05-19-01-00 | Przygotowanie połaci dachowej do pokrycia papą termozgrzewalną | m ² | 99,45 |
| | | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | | <i>Obliczenie ilości</i> |
| | | 1 | Przygotowanie pokrycia | | 15,30*6,50 |
| | | | | | 99,45 |
| 1 | 40 | KNR 202-06-02-01-00 | Gruntowanie połaci dachowej | m ² | 99,45 |
| 1 | 50 | WKNR W401-05-19-01-00 | Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia | m ² | 99,45 |
| 1 | 60 | KNR 202-05-15-04-00 | Montaż listw wykończeniowych | metr | 29,70 |
| | | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | | <i>Obliczenie ilości</i> |
| | | 1 | Listwy | | 6,30*2+15,10+2,00 |
| | | | | | 29,70 |
| 1 | 70 | KNR 202-05-08-04-01 | Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm | metr | 15,10 |
| 1 | 80 | KNR 202-05-10-02-01 | Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 10 cm | metr | 7,00 |
| 1 | 90 | KNR 401-12-12-02-00 | Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - opierzenia | m ² | 15,81 |
| | | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | | <i>Obliczenie ilości</i> |
| | | 1 | Malowanie opierzeń | | (6,30*0,80)*2+(15,10*0,30)+(2,00*0,30)*2 |
| | | | | | 15,81 |

PRZEDMIAR 151-21-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Kotłownia przy bud. Osrodka Zdrowia Kórnik, ul. Poznańska
 Rodzaj robót: Dekarsko - blacharskie
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska
 Inwestor: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik

PRZEDMIAR 151-21-000

Strona 1

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | SYKAL ILOŚĆ |
|----|-----|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | | | Kotłownia roboty dekarско-blacharskie | | |
| 1 | 10 | KNR 401-05-35-04-00 | Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku | metr | 12,20 |
| 1 | 20 | KNR 401-05-35-06-00 | Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku | metr | 3,50 |
| 1 | 30 | KNR 401-05-19-01-00 | Przygotowanie połaci dachowej do pokrycia papą termozgrzewalną | m ² | 59,52 |
| | | <i>Lp</i> 1 | <i>Nazwa</i> Przygotowanie pokrycia | | |
| | | | <i>Obliczenie ilości</i> 12,40*4,80 | | 59,52 |
| 1 | 40 | KNR 202-06-02-01-00 | Gruntowanie połaci dachowej | m ² | 59,52 |
| 1 | 50 | WKNR W401-05-19-01-00 | Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia | m ² | 59,52 |
| 1 | 60 | KNR 202-05-15-04-00 | Montaż listw wykończeniowych | metr | 21,40 |
| | | <i>Lp</i> 1 | <i>Nazwa</i> Listwy | | |
| | | | <i>Obliczenie ilości</i> 4,60*2+12,20 | | 21,40 |
| 1 | 70 | KNR 202-05-08-04-01 | Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm | metr | 12,20 |
| 1 | 80 | KNR 202-05-10-02-01 | Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 10 cm | metr | 3,50 |
| 1 | 90 | KNR 401-12-12-02-00 | Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - opierzenia | m ² | 11,87 |
| | | <i>Lp</i> 1 | <i>Nazwa</i> Malowanie opierzeń | | |
| | | | <i>Obliczenie ilości</i> (6,30*0,80)+(5,90*0,30)+(4,60*0,30)+(4,60*0,80) | | 11,87 |