

KOSZTORYS ŚLEPY 034-01-001

Budowa: Remont mieszkania komunalnego
Obiekt: Remont mieszkania komunalnego - Kórnik, ul. Zwierzyniecka 1/2
Rodzaj robót: Instalacja gazowa, c.o., wod-kan, roboty remontowe ogólnobudowlane
Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Zwierzyniecka 1/2, działka nr ewid. 456/3, 456/4

Inwestor: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM sp.z o.o.
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71C

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS ŚLEPY 034-01-001

Budowa: Remont mieszkania komunalnego
 Obiekt: Remont mieszkania komunalnego - Kórnik, ul. Zwierzyniecka 1/2
 Rodzaj robót: Instalacja gazowa, c.o., wod-kan, roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Zwierzyniecka 1/2, działka nr ewid. 456/3, 456/4
 Inwestor: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM sp.z o.o.
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71C

KOSZTORYS 034-01-001

Strona 1

SYKAL

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Łazienka - prace remontowe						
1	10	KNR	401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	4,481		
1	11	KNR	401-02-11-01-00 Skucie nierówności posadзки	m²	4,481		
1	20	KNR	401-04-29-06-00 Rozebranie paneli styropianowych z sufitu	m²	4,481		
1	30	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²	szt	1,000		
1	40	KNR	401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m²	24,920		
1	41	KNR	401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m²	4,481		
1	50	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłozы poziomymi preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 - posadzka	m²	8,962		
1	60	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłozы pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 - ściany	m²	24,920		
1	70	KNR	202-11-30-01-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy CERESIT CN 72	m²	4,481		
1	80	KNR	202-11-30-03-01 Warstwa wyrównująca z zaprawy CERESIT CN 72 - dodatek za 1 mm różnicy dalsze 3mm	m²	4,481		
1	90	KNR	202-06-02-09-00 Izolacja pozioma na zimno - posadzka	m²	4,481		
1	100	KNR	202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno - ściany	m²	17,800		
1	110	KNR	202-08-37-05-00 Licowanie ścian o pow do 5 m² płytkami glazurowanymi na klej	m²	16,400		
1	120	KNR	202-11-18-03-60 Posadzki z płytek terakota na klej bez przygotowania podłozы metoda zwykła	m²	4,481		
1	130	KNR	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m²	4,361		
1	140	KNR	202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m²	4,481		
1	150	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłozы gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	8,842		
1	160	KNR	202-10-15-02-00 Ościeznice drewniane wewnętrzne	metr	4,700		
1	170	KNR	202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m² konfekcjonowane	m²	1,400		

		SYMBOL I NAZWA		JEDN			
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	Kuchnia - prace remontowe						
2	10	KNR	401-10-11-02-00				
			Rozbiórka trzonów kuchennych licowanych kaflami	m³	0,972		
2	20	KNR	401-08-11-07-00				
			Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	9,930		
2	30	KNR	401-02-11-01-00				
			Skucie nierówności posadzki	m²	9,930		
2	40	KNR	401-04-29-06-00				
			Rozebranie paneli sufitowych	m²	9,930		
2	50	KNR	401-08-19-15-00				
			Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²	0,780		
2	60	KNR	401-03-54-04-00				
			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²	szt	1,000		
2	70	KNR	401-07-13-01-00				
			Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m²	31,523		
2	80	KNR	401-07-13-02-00				
			Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m²	9,930		
2	90	KNR	202-11-34-01-00				
			Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 - posadzka	m²	9,930		
2	100	KNR	202-11-34-02-00				
			Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 - ściany	m²	31,523		
2	110	KNR	202-11-30-01-01				
			Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy CERESIT CN 72	m²	9,930		
2	120	KNR	202-11-30-03-01				
			Warstwa wyrównująca z zaprawy CERESIT CN 72 - dodatek za 1 mm różnicy dalsze 3mm	m²	9,930		
2	130	KNR	202-08-37-05-00				
			Licowanie ścian o pow do 5 mr płytkami glazurowanymi na klej	m²	2,076		
2	140	KNR	202-11-18-03-60				
			Posadzki z płytek terakota na klej bez przygotowania podłoża metoda zwykła	m²	9,930		
2	150	KNR	202-08-15-04-00				
			Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m²	29,447		
2	160	KNR	202-08-15-06-00				
			Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m²	9,930		
2	170	KNR	202-15-05-03-00				
			Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	39,377		
2	180	KNR	202-10-15-02-00				
			Ościeznice drewniane wewnętrzne	metr	4,800		
2	190	KNR	202-10-17-01-00				
			Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m² konfekcjonowane	m²	1,600		
3	Pokoje - prace remontowe						
3	10	KNR	401-10-11-02-00				
			Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m³	1,652		
3	20	CEN					
			Naprawa i uzupełnienie podłóg po rozbiorce pieców kaflowych	szt	2,000		

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA
					WARTOŚĆ
4		Usunięcie i wywóz odpadów poremontowych			
4	10	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu i odpadów poremontowych	m ³	5,000	
4	20	CEN Koszt wynajęcia kontenera na odpady	szt	1,000	
OGÓŁEM KOSZTORYS 034-01-001					