

KOSZTORYS 151-25-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Lokale mieszkalne nr 2 i 3, Kórnik, ul. Rynek 17
Rodzaj robót: Instalacje gazowa; c.o.; wod-kan
Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Rynek 17

Inwestor: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS 151-25-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Lokale mieszkalne nr 2 i 3, Kórnik, ul. Rynek 17
 Rodzaj robót: Instalacje gazowa; c.o.; wod-kan
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Rynek 17
 Inwestor: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

KOSZTORYS 151-25-000

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Instalacja gazowa				
1	10	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4	m ³	12,25		
1	11	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m ³	12,25		
1	20	Gazociąg rozdzielczy ø 57x2,9 na terenie o średnim uzbrojeniu	metr	37,00		
1	30	Odwadniacz niskoprężny z armaturą do gazociągu ø 50	kmpl	1,00		
1	40	Zespół przyłączeniowy gazociągu ø 50	kmpl	1,00		
1	50	Przyłącze domowe gazociągu ø 50	kmpl	1,00		
1	60	Przejście przez ściany murowane grub 2 cegieł dla gazociągów ø 50	szt	1,00		
1	70	Oznakowanie trasy gazociągu tasma z tworzywa sztucznego	metr	35,00		
1	80	Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do prób przyłączy	kmpl	1,00		
1	90	Próba szczelności i wytrzymałości przyłącza domowego	metr	35,00		
1	100	Podejście obustronne do gazomierzy ø 25	kmpl	1,00		
1	110	Zawór kulowy do gazu ø 25	szt	3,00		
1	120	Podłączenie przewodu gazowego do instalacji fi 50	szt	1,00		
1	130	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22	metr	5,50		
1	140	Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 12	metr	2,00		
1	150	Podejście z kształtek miedzianych do kuchenki gazowej ø 15	szt	1,00		
1	160	Podejście z kształtek miedzianych do pieca gazowego ø 22	szt	1,00		
1	170	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	szt	3,00		
1	180	Odwadniacz gazowy ø 50	szt	1,00		
1	190	Zawór kulowy do gazu ø 15	szt	1,00		
1	200	Zawór kulowy do gazu ø 25	szt	2,00		
1	210	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem	szt	1,00		
2		Instalacja c.o.				
2	10	Demontaż pieca c.o. na paliwo stałe z przyłączeniami c.o.(analogia)	szt	1,00		
2	20	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego	kmpl	1,00		
2	30	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,00		
2	40	Montaż kotła gazowego wiszącego 2-funkcyjnego o mocy do 21 kW	kmpl	1,00		
2	50	Wkład kominowy	szt	1,00		
2	60	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 15*1,0	metr	26,00		
2	70	Montaż grzejnika płytowego 600/2000	szt	1,00		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	80	Montaż grzejnika płytowego 600/1400	szt	1,00		
2	90	Montaż grzejnika łazienkowego drabinkowego	szt	1,00		
2	100	Podłączenie grzejnika płytowego lub rządowego do instalacji CO od dołu ø 15	szt	4,00		
2	110	Podłączenie grzejnika łazienkowego do instal co od dołu ø15	szt	2,00		
2	120	Zawór grzejnikowy ø 1/2"	szt	3,00		
2	130	Głowica termostatyczna	szt	3,00		
2	140	Odpowietrznik automatyczny do grzejnika	szt	3,00		
2	150	Kurek spustowy ze złączką do węża ø 1/2"	szt	1,00		
2	160	Zawór kulowy do co ø 1/2"	szt	4,00		
2	170	Flukanie instalacji co w budynkach mieszkalnych	metr	46,00		
2	180	Próba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych	metr	46,00		
2	190	Próba instalacji co na gorąco z dokonaniem regulacji	szt	4,00		

3 Instalacja wod-kan

3	10	Demontaż zbiornika (bojlera)	szt	1,00		
3	20	Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej	szt	4,00		
3	30	Demontaż baterii natryskowej	szt	2,00		
3	40	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	12,00		
3	50	Demontaż rury z PCW ø do 50 mm	metr	4,00		
3	60	Demontaż rury z PCW ø 75-110 mm	metr	4,00		
3	70	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	6,00		
3	80	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	2,00		
3	90	Demontaż umywalki	kmpl	2,00		
3	100	Demontaż zlewozmywaka	kmpl	1,00		
3	110	Demontaż brodzika z kabiną	kmpl	2,00		
3	120	Demontaż ustępu z miską fajansową	kmpl	2,00		
3	130	Podejście dopływowe do baterii ø 15	szt	7,00		
3	140	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt	1,00		
3	150	Podejście obustronne do wodomierza głównego ø 15	kmpl	1,00		
3	160	Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 15	szt	4,00		
3	170	Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na szafce	szt	1,00		
3	180	Umywalka fajansowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym	szt	1,00		
3	190	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,00		
3	200	Montaż kabiny natryskowej przyściennej półokrągłej ze szkła hartowanego	kmpl	1,00		
3	210	Bateria zmywakowa stojąca ø 15	szt	1,00		
3	220	Bateria umywalkowa stojąca ø 15	szt	1,00		
3	230	Bateria natryskowa ścienna ø 15	szt	1,00		

OGÓŁEM KOSZTORYS 151-25-000