

KOSZTORYS 151-26-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1 62-035 Kórnik, ul. Szkolna 7
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Szkolna 7m1

Inwestor: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS 151-26-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1 62-035 Kórnik, ul. Szkolna 7
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Szkolna 7m1
 Inwestor: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

KOSZTORYS 151-26-000

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont lokalu mieszkalnego				
1	10	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³	1,19		
1	20	Demontaż rury spalinowej od pieca kaflowego	metr	3,50		
1	30	Rozebranie paneli podłogowych (analogia)	m ²	9,02		
1	40	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	10,70		
1	50	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	5,70		
1	60	Usunięcie z parteru budynku gruzu i odpadów budowlanych	m ³	1,60		
1	70	Koszt wynajęcia kontenera na odpady	szt	1,00		
2		Roboty malarskie, okładziny ścienne				
2	10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	207,58		
2	20	Grunтовanie podłozy poziomych preparatami gruntuяcymi	m ²	40,16		
2	30	Grunтовanie podłozy pionowych preparatami gruntuяcymi	m ²	167,42		
2	40	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	207,58		
2	50	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	40,16		
2	60	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	167,42		
2	70	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	40,16		
2	80	Przygotowanie podłozy pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	11,36		
2	90	Izolacja pionowa folią w płynie ścian	m ²	11,36		
2	100	Licowanie ścian o pow do 5 mr płytkami glazurowanymi na klej	m ²	11,36		
3		Roboty posadzkarskie				
3	10	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach z zaprawy samopoziomującej	m ²	14,72		
3	20	Grunтовanie podłozy poziomych preparatami gruntuяcymi	m ²	14,72		
3	30	Izolacja pozioma folią w płynie	m ²	1,81		
3	40	Posadzki z płytek terakota na klej bez przygotowania podłozy metoda zwykła	m ²	5,70		
3	50	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	9,02		
OGÓŁEM KOSZTORYS 151-26-000						