

KOSZTORYS 151-40-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Lokal mieszkalny Kórnik, ul. Poznańska 58/3
Rodzaj robót: Remont lokalu mieszkalnego
Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 58/3

Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS 151-40-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Lokal mieszkalny Kórnik, ul. Poznańska 58/3
 Rodzaj robót: Remont lokalu mieszkalnego
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 58/3
 Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

KOSZTORYS 151-40-000

Strona 1

						SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
1		Remont lokalu mieszkalnego					
1.1		Kuchnia					
1.1	10	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	0,69	
1.1	20	Demontaż rusztu drewnianego (analogia)	m ²	0,86	
1.1	30	Demontaż baterii zlewozmywakowej	szt	1,00	
1.1	40	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	56,72	
1.1	50	Odgrzybianie 2-krotnie ścian ceglanych pow ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²	14,27	
1.1	60	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	56,72	
1.1	70	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	11,34	
1.1	80	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	45,38	
1.1	90	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	11,34	
1.1	100	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	45,38	
1.1	110	Licowanie ścian o pow do 5 m ² płytkami glazurowanymi na klej - fartuszek	m ²	3,81	
1.1	120	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	metr	19,97	
1.1	130	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,00	
1.1	140	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	4,50	
1.1	150	Zabezpieczenie folią	m ²	11,34	
1.1	160	Wymiana gniazdek , 2 bieguny + 0	szt	4,00	
1.1	170	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	2,00	
1.1	180	Bateria zmywakowa ścienna ø 15	szt	1,00	
1.1	190	Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na szafce	szt	1,00	
1.2		P-pokój					
1.2	10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m ²	m ²	28,48	
1.2	20	Odgrzybianie 2-krotnie ścian ceglanych pow do 5 m ² metodą smarowania	m ²	3,12	
1.2	30	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	28,48	
1.2	40	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	4,00	
1.2	50	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	24,48	
1.2	60	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	4,00	
1.2	70	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	24,48	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	80	Zabezpieczenie folią	m ²	4,00
1.2	90	Wymiana gniazdek , 2 bieguny + 0	szt	1,00
1.2	100	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	1,00
<hr/>						
1.3	Pokój (od strony podwórza)					
<hr/>						
1.3	10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	50,33
1.3	20	Odgrzybianie 2-krotnie ścian ceglanych pow ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²	19,56
1.3	30	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	50,33
1.3	40	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	11,22
1.3	50	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	39,11
1.3	60	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	11,22
1.3	70	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	39,11
1.3	80	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	metr	6,79
1.3	90	Zabezpieczenie folią	m ²	11,22
1.3	100	Wymiana gniazdek , 2 bieguny + 0	szt	2,00
1.3	110	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	1,00
<hr/>						
1.4	Pokój (od strony ulicy)					
<hr/>						
1.4	10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	83,59
1.4	20	Odgrzybianie 2-krotnie ścian ceglanych pow ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²	13,59
1.4	30	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	83,59
1.4	40	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	25,87
1.4	50	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	57,72
1.4	60	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	25,87
1.4	70	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	57,72
1.4	80	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	metr	4,80
1.4	90	Zabezpieczenie folią	m ²	25,87
1.4	100	Wymiana gniazdek , 2 bieguny + 0	szt	4,00
1.4	110	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	1,00
<hr/>						
1.5	Łazienka					
<hr/>						
1.5.1	Roboty budowlane					
<hr/>						
1.5.1		[REDACTED]	m ²	9,91
1.5.1		[REDACTED]	m ²	2,99
1.5.1		[REDACTED]	m ²	0,74
1.5.1	40	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m ²	m ²	9,27

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.5.1	50	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	9,27
1.5.1	60	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m ²	2,99
1.5.1	70	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	6,28
1.5.1	80	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	2,99
1.5.1	90	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	6,28
1.5.1	100	m ²	2,99
1.5.1	m ²	13,04
1.5.1	120	m ²	13,04
1.5.1	130	m ²	2,99
1.5.1	m ²	2,99
1.5.1	150	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,00
1.5.1	160	Wymiana gniazdek , 2 bieguny + 0, hermetyczne	szt	1,00
1.5.1	170	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	1,00
1.5.1	180	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	3,50
<hr/>						
1.5.2	Instalacja wod-kan i elektryczna					
<hr/>						
1.5.2	10	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,00
1.5.2	20	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,00
1.5.2	30	kmpl	1,00
1.5.2	40	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	2,00
1.5.2	50	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	1,00
1.5.2	60	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,00
1.5.2	70	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt	1,00
1.5.2	80	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego	kmpl	1,00
1.5.2	90	Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym ø 15-20 mm	szt	2,00
1.5.2	100	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,00
1.5.2	110	Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym na szafce	szt	1,00
1.5.2	120	Montaż kabiny natryskowej	kmpl	1,00
1.5.2	130	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	2,00
1.5.2	140	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,00
1.5.2	150	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	4,00
1.5.2	160	Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe ø 15	szt	1,00
1.5.2	170	metr	4,00
1.5.2	180	metr	6,00
1.5.2	190	metr	6,00
1.5.2	200	szt	2,00
1.5.2	210	Bateria umywalkowa ścienna ø 15	szt	1,00
1.5.2	220	Bateria natryskowa ścienna ø 15 kompletna	szt	1,00
1.5.2	230	kmpl	1,00
1.5.2	240	metr	2,80
1.5.2	250	szt	1,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.5.2	260	[REDACTED]	szt	1,00
1.5.2	270	[REDACTED]	szt	1,00
1.5.2	280	[REDACTED]	metr	6,80
1.5.2	290	[REDACTED]	kmpl	1,00

OGÓLEM KOSZTORYS 151-40-000

.....