

KOSZTORYS 151-52-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Prowent 3, Kórnik
Rodzaj robót: Remont - malowanie korytarzy i klatki schodowej
Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Prowent 3

Inwestor: Wodkom Kórnik Sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS 151-52-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
 Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Prowent 3, Kórnik
 Rodzaj robót: Remont - malowanie korytarzy i klatki schodowej
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Prowent 3
 Inwestor: Wodkom Kórnik Sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

KOSZTORYS 151-52-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont-malowanie korytarza i klatki schodowej				
1	10	Przecieranie tynku i zeszkobanie farby na stropach	m ²	45,00
1	20	Przecieranie tynku i zeszkobanie farby na ścianach	m ²	124,08
1	30	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	4,00
1	40	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III stropów pow do 1 m ²	m ²	2,00
1	50	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi - sufity	m ²	45,00
1	60	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	124,08
1	70	Nażożenie warstwy szczepnej - sufity (analogia)	m ²	45,00
1	80	Nażożenie warstwy szczepnej - ściany (analogia)	m ²	124,08
1	90	Nażożenie tynku gipsowego z siatką - sufity i ściany (analogia)	m ²	169,08
1	100	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	124,08
1	110	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	45,00
1	120	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	89,20
1	130	Malowanie zwykłe tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą olejną bez szpachlowania - lamperia	m ²	79,88
1	140	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	16,70
1	150	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych	m ²	6,86
1	160	Wymiana (uzupełnienie) balustrad schodów prostych z prętów	metr	1,00
1	170	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur ø do 50	metr	26,00
1	180	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	18,16
1	190	Wypoziomowanie podłóży (analogia) - 30%	m ²	18,16
1	200	Płyta wiórowa osb gr. 12 mm	m ²	18,16
1	210	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m ²	18,16
1	220	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	45,00
1	230	Wynajęcie kontenera do 2 m3 na odpady budowlane	szt	1,00
OGÓLEM KOSZTORYS 151-52-000					