KOSZTORYS 151-71-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Plac postojowy - manewrowy
Rodzaj robót: Elektryczne - oświetlenie zewnętrzne
Lokalizacja: Kórnik, ul. Poznańska 71c

Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

Poziomy cen:

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
dopłata do robocizny . . . . %
poziom cen materiałów . . . . . .
poziom cen sprzętu . . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości . . . . %
podatek VAT . . . . %

Wartość robót netto: .....
Słownie: .....
Wartość robót brutto: .....
Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS 151-71-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Plac postojowy - manewrowy
Rodzaj robót: Elektryczne - oświetlenie zewnętrzne
Lokalizacja: Kórnik, ul. Poznańska 71c

Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
dopłata do robocizny . . . . %
poziom cen materiałów. . . . . .
poziom cen sprzętu . . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S. . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości. . . . . %
podatek VAT. . . . . %

SYKAL

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Oświetlenie zewnętrzne placu	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	ceny robót							.....
	OGÓŁEM	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	ceny robót							.....

OGÓŁEM NETTO .....
Podatek VAT .....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT ....

KOSZTORYS 151-71-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Plac postojowy - manewrowy
Rodzaj robót: Elektryczne - oświetlenie zewnętrzne
Lokalizacja: Kórnik, ul. Poznańska 71c

Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Oświetlenie zewnętrzne placu				
1	10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	65,000	.....	.....
1	20	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	65,000	.....	.....
1	30	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	65,000	.....	.....
1	40	Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych	metr	65,000	.....	.....
1	50	Układanie kabla 5x6 w rowach kablowych ręcznie	metr	65,000	.....	.....
1	60	Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem o wys. do 10m	szt	5,000	.....	.....
1	70	Montaż wysięgnika rurowego 2-ram na słupie	szt	2,000	.....	.....
1	80	Montaż wysięgnika rurowego 1-ram na słupie	szt	3,000	.....	.....
1	90	Montaż oprawy oświetleniowej LED na wysięgniku	szt	7,000	.....	.....
1	100	Mechaniczne pogrążanie uziomów z pręta FeZn ø 12 w gruncie kategorii 3	metr	9,000	.....	.....
1	110	Badania i próby pomontażowe	szt	1,000	.....	.....
		OGÓLEM KOSZTORYS 151-71-000				.....