KOSZTORYS 151-72-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Wiata niezabudowana
Rodzaj robót: Ogólnobudowlane - ślusarskie
Lokalizacja: Kórnik, ul. Poznańska 71c

Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

Poziomy cen:

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
dopłata do robocizny . . . . %
poziom cen materiałów . . . . . .
poziom cen sprzętu . . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości . . . . %
podatek VAT . . . . %

Wartość robót netto: .....
Słownie: .....
Wartość robót brutto: .....
Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS 151-72-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Wiata niezabudowana
Rodzaj robót: Ogólnobudowlane - ślusarskie
Lokalizacja: Kórnik, ul. Poznańska 71c

Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
dopłata do robocizny . . . . %
poziom cen materiałów. . . . . .
poziom cen sprzętu . . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S. . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości. . . . . %
podatek VAT. . . . . %

SYKAL

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Wiata stalowa niezabudowana	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	OGÓŁEM	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

OGÓŁEM NETTO .....
Podatek VAT .....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT ....

KOSZTORYS 151-72-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Wiata niezabudowana
Rodzaj robót: Ogólnobudowlane - ślusarskie
Lokalizacja: Kórnik, ul. Poznańska 71c

Inwestor: Wodkom Kórnik Sp.z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wiata stalowa niezabudowana				
1	10	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 3	m³	2,304	.....	.....
1	20	Podklad na gruncie z betonu zwirowego B15	m³	0,384	.....	.....
1	30	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu B-20	m³	3,072	.....	.....
1	40	Zbrojenie elementów budynków i budowli prety gladkie ø 6 mm	Mg	0,070	.....	.....
1	50	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm	Mg	0,080	.....	.....
1	60	Marki stalowe grub.12mm i prętów fi 32 dł. 60 cm (do mocowania słupów wiaty)	szt	12,000	.....	.....
1	70	Hale stalowe typu lekkiego ocynkowane	Mg	2,500	.....	.....
1	80	Stężenia ocynkowane	Mg	0,070	.....	.....
1	90	Montaż śrub rzymskich	szt	12,000	.....	.....
1	100	Pokrycie dachów o powierzchni do 100 mr i nachyleniu do 85% blacha trapezowa	m²	42,230	.....	.....
1	110	Rynny dachowe półokragle z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm	metr	10,300	.....	.....
1	120	Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 10 cm	metr	4,000	.....	.....
1	130	Rózne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm	m²	5,150	.....	.....
		OGÓLEM KOSZTORYS 151-72-000				.....