KOSZTORYS 151-65-000

Budowa:	WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt:	Budynek mieszkalny główny (2 lokale mieszkalne) ul. Polna 83, Czmoń
Rodzaj robót:	Dekarsko-blacharskie, wymiana pokrycia dachowego
Lokalizacja:	Czmoń, ul. Polna 83

Inwestor: Wodkom Kórnik sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

Poziomy cen:

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
dopłata do robocizny . . . . %
poziom cen materiałów . . . . . .
poziom cen sprzętu . . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości . . . . %
podatek VAT . . . . %

Wartość robót netto: .....
Słownie: .....
Wartość robót brutto: .....
Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS 151-65-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Budynek mieszkalny główny (2 lokale mieszkalne) ul. Polna 83, Czmoń
Rodzaj robót: Dekarsko-blacharskie, wymiana pokrycia dachowego
Lokalizacja: Czmoń, ul. Polna 83

Inwestor: Wodkom Kórnik sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

poziom cen robót. . . . . .
poziom cen robocizny. . . . . .
stawka robocizny kalkulacyjnej. . . . . .
dopłata do robocizny . . . . %
poziom cen materiałów. . . . . .
poziom cen sprzętu . . . . . .
narzuty kosztów pośrednich od R+S. . . . . .
zysk od R+S+Ko . . . . . .
dopłata / opust od całości. . . . . %
podatek VAT. . . . . %

SYKAL

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Wymioana pokrycia dachowego	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	ceny robót							.....
	OGÓŁEM	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	ceny robót							.....

OGÓŁEM NETTO .....
Podatek VAT .....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT ....

KOSZTORYS 151-65-000

Budowa: WKiUK WODKOM KÓRNIK
Obiekt: Budynek mieszkalny główny (2 lokale mieszkalne) ul. Polna 83, Czmoń
Rodzaj robót: Dekarsko-blacharskie, wymiana pokrycia dachowego
Lokalizacja: Czmoń, ul. Polna 83

Inwestor: Wodkom Kórnik sp. z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 71c

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wymioana pokrycia dachowego				
1	10	Rozbiórki pokrycia z dachówki cementowej	m²	145,60	.....	.....
1	20	Rozebranie ołacenia dachu odstęp łat do 24 cm	m²	145,60	.....	.....
1	30	Koszt wynajęcia kontenera i wywó gruzu	szt	1,00	.....	.....
1	40	Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie jednostronnie	metr	56,00	.....	.....
1	50	Wykonanie rusztu pod montaż izolacji (60%)	m²	87,36	.....	.....
1	60	Paroizolacja z folii	m²	145,60	.....	.....
1	70	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho gr 10 cm	m²	145,60	.....	.....
1	80	Ekran zabezpieczenia z folii	m²	145,60	.....	.....
1	90	Olacenie polaci dachowych z listewka 38x50 wraz z kontrłatami dla pokryc z blachy powlekanej	m²	145,60	.....	.....
1	100	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów spadzistych	m²	7,26	.....	.....
1	110	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m²	5,20	.....	.....
1	120	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m²	14,37	.....	.....
1	130	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 mr i nachyleniu do 85% blacha powlekana dachówkowa	m²	145,60	.....	.....
1	140	Rynny dachowe półokragle z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm	metr	20,80	.....	.....
1	150	Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 10 cm	metr	8,00	.....	.....

OGÓLEM KOSZTORYS 151-65-000 .....